



Consulenze e tecnologie per l'ambiente

Sede legale: Via G. D'Antiochia, 2 – 90142 - Palermo – Tel./Fax 091.6311868

Magazzini: Via Amm. Rizzo, 64 – 90142 –

Cod. Fisc. VTLVNI64R14G273O – Part. IVA 04234970822

C.C.I.A.A. 87712 – 177165

Email: studioliifeitalia@virgilio.it – italpest@gmail.com



Spettabile

Istituto Regionale Vino e Olio

Via G. Pipitone Federico, 8

90100 – Palermo

Oggetto: Realizzazione impianto elettrico su canalizzazione esterna
c/o Vs. Laboratorio centrale Sede IRVO di Palermo
(D.M. 37/2008 – D.M. 1905/2010 – DPR 462/01)

In esito al sopralluogo tecnico ispettivo effettuato Vi rimettiamo,
qui di seguito, preventivo di spesa per la realizzazione di
impianto elettrico su canalizzazione esterna comprendente
prese ed interruttori differenziali collegati c/o il Laboratorio
Centrale della Vs. Sede IRVO di Palermo secondo il D.M. 37/2008
D.M. 1905/2010 - DPR 462/01.

LABORATORIO CENTRALE

- Rilievi tecnici sullo stato di fatto dei luoghi;
- Relazione tecnica e calcoli di dimensionamento linee elettrico Impianto;
- Progettazione del nuovo impianto elettrico elaborato secondo le norme afferenti il D.M. 37/08 da realizzare mediante canalizzazione esterna c/o locali Vs. laboratorio centrale;
- Progettazione e Realizzazione di strutture edili in cartongesso sia in orizzontale che in verticale a forma regolare, stuccate, rasate ed intonacate colore bianco, complementari all'impianto elettrico da realizzare;
- Fornitura e collocazione di tubazione RK15 per mt. 50 ca. comprensiva di raccorderia annessa e collari di fissaggio per l'installazione a perfetta regola d'arte;
- Fornitura e collocazione di canalizzazione per mt. 50 ca comprensivi di pezzi speciali, angoli, curve piane, collari, tasselli ed altri raccordi per una perfetta installazione a regola d'arte;



Consulenze e tecnologie per l'ambiente

Sede legale: Via G. D'Antiochia, 2 – 90142 - Palermo – Tel./Fax 091.6311868

Magazzini: Via Amm. Rizzo, 64 – 90142 –

Cod. Fisc. VTLVNI64R14G273O – Part. IVA 04234970822

C.C.I.A.A. 87712 – 177165

Email: studioliifeitalia@virgilio.it – italpest@gmail.com



- Pagina 2 -

- Fornitura e collocazione di n° 50 prese ca. IP40 e IP55 così suddivise:
n° 30 prese Schuko universali 16A, n° 15 bi-prese e n° 5 prese CEI 64-8 16A complete di telaino, frutti e placchette VIMAR PLANA;
- Fornitura di bobine da 100 mt. (per ciascun colore) di cavo unipolare da 4mm² per linea montante FS17OH071-K di sezione uguale a quello principale colore blu, nero/grigio, nero/marrone e giallo/verde e cavo unipolare da 2,5mm² per derivazioni colore blu, nero/grigio, nero/marrone e giallo/verde;
- Fornitura e collocazione di n° 3 interruttori differenziali IPN 30MAAC 16A 4,5 KA C2;
- Fornitura e collocazione di n° 3 quadretti IP40 esterni da 4 moduli ciascuno;
- Fornitura e collocazione della scatola trasparente con nodo equipotenziale;
- Eventuale adozione di tubazione, supporti e raccordi antideflagrazione;
- Derivazioni per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione esterna con ganci a pareti e soffitti ed accessori con giunzioni a cassette o alle prese, la minuteria ed ogni altro onere con cavo di tipo FS17;
- Cablaggio della nuova fileria;
- Collegamento al circuito dedicato delle linee prese di servizio;
- Configurazione al quadro elettrico generale di tutte le pertinenze tra interruttori e linee di servizio con Identificazione delle linee da contrassegnare;
- Realizzazione di impianto di messa a terra per la linea elettrica così realizzata in tutte le sue componenti e collegamento finale al nodo equipotenziale;
- Rilascio Certificazione di Rispondenza per l'impianto elettrico realizzato.

- Segue -

**PREVENTIVO DI SPESA:**

Ns. prezzo comprensivo dei costi per materiali, manodopera, trasporti e adempimenti di sicurezza pari ad euro7.000,00 oltre IVA cpl

Ogni variazione in corso d'opera dovrà essere concordata dalle parti, verbalizzata e valutata l'incidenza pecuniaria.

Vi comunichiamo, altresì, che i prezzi offerti sono remunerativi e comprensivi degli oneri contributivi previsti secondo il contratto collettivo di lavoro vigente, e che i costi della manodopera e gli oneri aziendali sono pari ad € 13,37 per singola unità/H.

Sono a carico della *studioliifeitalia* tutti gli adempimenti mirati alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza compilato secondo testo unico sulla sicurezza 81/08.

In questa sede Vi informiamo che la ns. Azienda è coperta di polizza assicurativa con massimale di €1.000.000 per eventuali danni derivanti dalla propria attività e nei confronti di terzi, cose e animali.

Ci preme ricordare che la nostra è Azienda etica che opera nel rispetto delle regole auree del lavoro regolare e dei diritti del personale e agisce secondo criteri di assoluta aderenza ai principi della deontologia professionale, della lealtà nei confronti dell'utente ed ancora opera in osservanza delle leggi morali e fisiche a tutela dell'ambiente e dell'ecologia.

Alla competenza professionale delle nostre maestranze si aggiunge un elevato bagaglio esperienziale di oltre 50 anni che ci consentono di garantire i più elevati standard di qualità di ogni nostro campo applicativo in assoluta ottemperanza alle normative vigenti.

Restiamo disponibili per ogni ulteriore ragguaglio dovesse necessitarVi ed in attesa di un Vs. cortese cenno di riscontro Vi porgiamo i nostri cordiali saluti.